

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (สายสนามฟุตบอลบ้านกะตูแป) หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 543,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (สายสนามฟุตบอลบ้านกะตูแป) หมู่ที่ 2
ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 170 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 543,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายสุพจน์ ร่มโพเย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นางสาวต่วนฟ้าตีมา ตูแวสุหลง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 - นายนลธวัช ลีโคตร ตำแหน่ง นิติกร อบต.ตาเซะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (สายสนามฟุตบอลบ้านกะตูเป)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประเภท งานถนน ลูกรังกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทาง 170 ม.
แบบเลขที่ 02/2559 จำนวน 9 แผ่น
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	373,403.40	1.3784	514,699.24	เงินย่ำล้งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			25,734.96	
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			543,434.20	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			543,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 399.26 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิมาร์ เบญนิมะ)
รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวดวงฟ้าติมา ดูเวสุหลง)
เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณทรวิช ลิโคตร)
นิติกร อบต.ตาเซะ

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (สายสนามฟุตบอลบ้านกะลุเป)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน ผิวจราจร ลูกรังกว้าง 6.00 ม.หนา 0.20 ม.ระยะทาง 170 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,020.00	4.68	4,773.60	
2	งานดินถม	ลบ.ม.	680.00	135.11	91,876.16	- ผิวทาง ลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
3	งานดินลูกรังพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	272.00	184.92	50,297.15	หนา 0.20 เมตร
4	งานท่อ					- ไหล่ทาง
	คำรื้อท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร เดิม	ท่อน	12.00	65.49	785.88	ข้างละ 1.00 เมตร
	คำวางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร เดิม	ท่อน	12.00	1,101.55	13,218.58	หนา 0.20 เมตร
	ท่อ คสล. Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	14.00	3,096.94	43,357.20	ระยะทางขนส่ง
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.10	1,800.00	3,780.00	- ลูกรัง 5 กม.
6	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	31.00	3,021.35	93,661.85	- ท่อ 10 กม.
7	งานเหล็ก					- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	222.00	23.93	5,311.68	- ทราาย 15 กม.
	เหล็ก RB 6 มม.	ก.ก.	273.06	24.96	6,814.62	- หิน 15 กม.
	เหล็ก RB 9 มม.	ก.ก.	499.00	23.37	11,659.88	- คอนกรีต 10 กม.
8	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	188.40	254.07	47,866.79	
รวมค่างานต้นทุน					373,403.40	ที่ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %