

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในบ้านทุ่งยอ (สายแม่ลาน – ทุ่งยอ – ยะลา) หมู่ที่ ๕,
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ,
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๑,๐๐๐.- บาท ,
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในบ้านทุ่งยอ (สายแม่ลาน – ทุ่งยอ – ยะลา)
หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร,
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๓๘๑,๐๐๐.- บาท ,
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ พร.๔ และ แบบ พร.๕

.....-.....

.....-.....

.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น

นายนิมาร์ เบญนิมะ

นายขันชัย ขอสวัสดิ์

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

นายนิมะ เจ๊ะมะ /

**สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง
ถนนสายในหมู่บ้านทุ่งยอ (สายแม่ลาน - ทุ่งยอ - ยะลา)**

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเภทงาน บำรุงทางสายหลัก เสริมผิว Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ปีงบประมาณ 2557

รหัสสายทาง ยล.ถ .25-005

ชื่อสายทาง ถนนสายในหมู่บ้านทุ่งยอ (สายแม่ลาน - ทุ่งยอ - ยะลา)

สถานที่ตั้ง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

ระยะทางตลอดสายทาง 1+700 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 0+600 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 1+100 ถึง กม. 1+700 ระยะทาง 0+600 กม.

วิธีที่ 2 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	954,212.70	1.3784	1,315,286.79	Factor F
2	แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม.			65,745.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,381,032.05	- พื้นที่ ผนตกชุก 2**
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,381,000.00	
	(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.600 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,301,666.67 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายนิมาร์ เบญจนิมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายจันชัย ขอสวัสดิ์

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายนิมะ เจ๊ะมะ

ผู้ช่วยช่างโยธา

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

รหัสสายทาง ยล.ถ.25-005

ชื่อสายทาง ถนนสายในบ้านห้วยยอ (สายแม่ลาน - ห้วยยอ - ยะลา)

สถานที่ตั้ง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0+600 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F			หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานทางปาดตัด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,030.00	ตร.ม.	5.15	6.39	11.54	34,966.20				
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,030.00	ตร.ม.	280.73	9.82	290.55	880,366.50				4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	144	ตร.ม.	-	-	270.00	38,880.00				
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักระแนวกิ่ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักระแนวกิ่งเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						954,212.70			0.00	