

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบ้านแบแซ – บ้านต่วนไช้ หมู่ที่ ๔
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนพร้อมฝังท่อระบายน้ำ สายบ้านนาจีน – คลอง D๗ หมู่ที่ ๔
ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
.....-
.....-
.....-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น
นายนิมาร์ เบญนิมะ
นายขันชัย ขอสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว
นายนิมะ เจ๊ะมะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ บุกเบิกถนนลูกรังบ้านแบแซ - บ้านต่วนโชะ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน
 แบบเลขที่ 36/2557 จำนวน 6 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	47,060.70	1.3784	64,868.47	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			3,243.42	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายโครงการ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			68,111.89	เงินประกันผลงานหัก 0 %
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินงบประมาณ			68,000.00	
	หักหมิ่นแปดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 170.00 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุพจน์ ร่มโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายนิมาร์ เบญนิมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายขันชัย ขอสวัสดิ์

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายนิมะ เจ๊ะมะ

ผู้ช่วยช่างโยธา

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

บุกเบิกถนนลูกรังบ้านแบแซ - บ้านต่วนโชะ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 100.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าชูดตอ	ตร.ม.	500.00	5.16	2,580.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานปรับเกรดคันทาง	ตร.ม.	500.00	4.50	2,250.00	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
2	งานดินถม	ลบ.ม.	100.00	126.89	12,689.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	120.00	179.43	21,531.60	
4	งานท่อ คสล. -ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	7.00	1,144.30	8,010.10	- ผิวทาง ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร - ไหล่ทางตามสภาพ ข้างละ - เมตร หนา - เมตร ระยะทางขนส่ง - ลูกรัง 5 กม. - ท่อ 25 กม. - ปูนซีเมนต์ 0 กม. - ทราย 5 กม. - หิน 10 กม. ที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					47,060.70	