

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำหลังมัสยิดกะลุแป หมู่ที่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 175,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำหลังมัสยิดกะลุแป หมู่ที่ 2

ขนาดท่อ กสธ. Ø 0.80 x 1.00 เมตร ระยะรวม 43 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 175,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5

.....

.....

.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
- นางสาวสุไอลา บาสอ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ
- นายขัติยะ นวลแก้ว	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นายมุหัมมัด นาวา	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
- นายมะดารี สาแม	ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ
 โครงการ วางท่อระบายน้ำหลังมัสยิดกะตูแป
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาชะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานอาคาร วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 4 จุด ยาวรวม 43 เมตร
 แบบเลขที่ 22/2560 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	128,742.05	1.3074	168,317.36	เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			8,415.87	
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			179,733.22	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			175,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,069.76 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาชะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุไลดา บาสอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาชะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชิตติยะ นวลแก้ว)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตาชะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูมิศักดิ์ นาวา)

รองนายก อบต.ตาชะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาชะ

ประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ วางท่อระบายน้ำหลังมัสยิดกะตูแป

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 4 จุด ยาวรวม 43 เมตร

ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานบ่อพักน้ำ คสล.					
	1.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	13.50	18.48	249.48	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.
	1.2 ทราหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.62	517.74	321.00	- งานบ่อพักน้ำ คสล.
	1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.28	1,971.58	552.04	
	1.4 คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	2.88	2,266.11	6,526.41	
	1.5 เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	53.28	27.06	1,441.86	
	1.6 เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	279.44	25.38	7,092.75	ระยะทางขนส่ง
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	37.54	112.63	- ลูกจ้าง 5 กม.
	1.8 ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	34.00	316.50	10,761.00	- ท่อ 10-25 กม.
	1.9 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ท่อน	5.00	614.49	3,072.45	- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
2	งานวางท่อ คสล.					- ทราหยาบ 15 กม.
	2.1 ท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	38.00	2,294.69	87,198.21	- หิน 25 กม.
	2.2 ทราหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.80	517.74	1,967.43	- คอนกรีต 10 กม.
	2.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.90	1,971.58	3,746.00	
3	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	142.52	5,700.80	
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					128,742.05	