

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งยอ – คลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,808,200.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งยอ – คลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,650 เมตร
หนา 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 1,808,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5. บัญชี	- นางวิไล จันทรัตน์	ปลัด อบต.ตาเซะ	ประธานกรรมการ
	- นายสุพจน์ ร่มโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ	กรรมการ
	- นางสาวสุไอลา บาสอ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
	- นายนิมะ เจ๊ะมะ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
	- นายมะดารี สาแม	เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งยอ - คลองทราย

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,650 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

แบบเลขที่ 03/2562

คำนวณราคากลาง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานดิน								
	1.1 งานรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (งานลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	6,600.00	5.58	36,828.00	1.3822	7.71	50,903.68	
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง								
	2.1 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,320.00	234.80	309,941.28	1.3822	324.55	428,400.84	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานหินคลุกผิวทาง	ลบ.ม.	990.00	793.02	785,084.85	1.3822	1,096.11	1,085,144.28	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม	ม.	21.00	1,986.47	41,715.95	1.3822	2,745.70	57,659.78	
5	งานขุดลอกทางระบายน้ำ								
	5.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมปรับแต่งท่อระบายน้ำเดิม	ลบ.ม.	5,103.00	27.53	140,485.59	1.3822	38.05	194,179.18	
	ยอดยกไป				1,314,055.67			1,816,287.74	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,314,055.67			1,816,287.74	
									ราคาน้ำมัน ptt ขायปลีก อ.เมืองยะลา
									- น้ำมันดีเซล ณ หัวจ่าย 27.74 บาท/ลิตร
	รวมค่างานต้นทุน				1,314,055.67				เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
	Factor F งานชลประทาน (ฝนชุก 1)					1.3822			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							1,816,287.74	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							90,814.39	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							1,907,102.13	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							1,907,000.00	บาท

ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพจน์ รมโพธิ์เย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิมะ เจ๊ะมะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางวิไล จันทรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุไลลา บาสอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมะดารี สาแม)
เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ