

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ – บ้านนายเล็ก หมู่ที่ 1 /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 325,000.- บาท /
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ – บ้านนายเล็ก หมู่ที่ 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร, ระยะทางยาว 100 เมตร, หนา 0.15 เมตร /
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 325,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5
.....-.....
.....-.....
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นานนิมาร์ เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
 - นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
 - นายมุหัมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
 - นายสะมะแอ บือราเฮง ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลข 1 - บ้านนาขี้เหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประเภท งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม.
แบบเลขที่ 07/2559 จำนวน 6 แผ่น
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	223,172.50	1.3784	307,620.98	
					เงินย่ำล่งหน้า 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			15,381.05	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			326,002.03	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			325,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
เฉลี่ยราคาประมาณ 812.50 บาท/ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหม่อมมัด นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสะมะแอ ปือราเฮง)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก - บ้านนายเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 100 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

นายนิมะ เจ๊ะมะ

วันที่

4 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	4.68	2,340.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	15.00	182.03	2,730.51	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	153.97	2,309.61	หนา 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.00	539.22	10,784.40	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	60.00	3,020.33	181,219.80	ข้างละ 0.50 เมตร
6	งานเหล็ก					หนา 0.15 เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	400.00	23.92	9,567.68	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	221.92	21.47	4,764.44	- ลูกรัง 5 กม.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	30.00	254.07	7,622.10	- ท่อ 10 กม.
8	งานเปิดเตี๊ยะ					- ปูนซีเมนต์ 10 กม.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	1.00	53.96	53.96	- ทราย 15 กม.
	กระดาษาจานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	- หิน 15 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	80.00	18.00	1,440.00	- คอนกรีต 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					223,172.50	