การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านต่วนเลาะ – ต่วนดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 626,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านต่วนเลาะ – ต่วนดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 170 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 600,200.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5

………………-…………

………………-…………

………………-…………

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์	ร่มโพเย็น	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ	ประธานกรรมการ
นางสาวกอตีเย๊าะ	แวหะหมัด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
นายนลธวัช	ลีโคตร	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
นายนิมะ	เจ๊ะมะ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
นายมะดารี	สาแม	เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านต่วนเลาะ - ต่วนดาโอ๊ะ

คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 170 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

แบบเลขที่ 06/2562

คำนวณราคากลาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร								
1	**งานดิน**								
	1.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	297.50	18.28	5,438.30	1.3074	23.90	7,110.03	
2	**งานโครงสร้าง**								
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	9.00	346.79	3,121.11	1.3074	453.39	4,080.54	
	2.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	18.00	1,981.98	35,675.73	1.3074	2,591.25	46,642.45	
	2.3 งานคอนกรีต ค. 3	ลบ.ม.	67.00	2,131.21	142,790.76	1.3074	2,786.34	186,684.64	
	2.4 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	กก.	712.62	27.43	19,547.17	1.3074	35.86	25,555.97	
	2.5 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	กก.	2,005.98	25.89	51,934.82	1.3074	33.85	67,899.59	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	68.00	39.25	2,669.00	1.3074	51.32	3,489.45	
	2.7 ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	602.00	292.53	176,104.94	1.3074	382.46	230,239.60	
	ยอดยกไป				437,281.83			571,702.26	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านต่วนเลาะ - ต่วนดาโอ๊ะ

คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 170 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

แบบเลขที่ 06/2562

คำนวณราคากลาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาประมาณการ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				437,281.83			571,702.26	
									ราคาน้ำมัน ptt ขายปลีก อ.เมืองยะลา
									- น้ำมันดีเซล ณ หัวจ่าย 26.54 บาท/ลิตร
	รวมค่างานต้นทุน				**437,281.83**				**เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F**
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร (ฝนชุก 1)					1.3074			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ราคาประมาณการ (ค่างานต้นทุน*Factor F)							571,702.26	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ตามมติ ครม 5%							28,585.11	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างรวม							600,287.38	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง							600,200.00	**บาท**

ตัวอักษร (หกแสนสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ...ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ...กรรมการ

(นางสาวกอตีเย๊าะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายนลธวัช ลีโคตร)

นิติกรปฏิบัติการ อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายนิมะ เจ๊ะมะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายมะดารี สาแม)

เลขานุการ นายก อบต.ตาเซะ