

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 10/2565
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	332,293.71	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	332,293.71	
	เป็นเงินงบประมาณ	332,293.71	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางวิไล จันทรัตน์)

ปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุไลลา บาสอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ 10/2565
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	242,394.46	1.3056	316,470.20	
2	เพิ่มตามมติ ครม. 5%			15,823.51	
3	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 332,293.71

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 9.00 ตร.ม. เฉลี่ย 36,921.52 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางวิไล จันทรัตน์)

ปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุไลลา บาสอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง							แบบเลขที่	10/2565
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ								
คำนวณราคาโดย	กองช่าง อบต.ตาเซะ							พ.ศ.	2565
				เมื่อวันที่	5	เดือน	กรกฎาคม		หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานฐานราก								
	- วางผัง	20.00	ม.	54.00	1,080.00	16.20	324.00	1,404.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	19.30	ลบ.ม.	-	-	283.00	5,461.90	5,461.90	
	- ทราดยาบรองพื้น	5.22	ลบ.ม.	280.00	1,461.60	91.00	475.02	1,936.62	
	- คอนกรีตยาบ	0.51	ลบ.ม.	1,605.87	818.99	398.00	202.98	1,021.97	
	1.2 งานโครงสร้าง								
	- ดินลูกรังปรับพื้นที่	90.00	ลบ.ม.	150.00	13,500.00	99.00	8,910.00	22,410.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค3) STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) รูป ลบ.	8.18	ลบ.ม.	1,731.99	14,167.68	498.00	4,073.64	18,241.32	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	26.88	ตร.ม.	500.40	13,450.75	-	-	13,450.75	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	33.60	ตร.ม.	-	-	133.00	4,468.80	4,468.80	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (SR24)	62.66	กก.	33.03	2,069.65	4.10	256.90	2,326.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (SR24)	28.76	กก.	31.43	903.92	4.10	117.91	1,021.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40)	203.26	กก.	28.50	5,792.91	3.30	670.75	6,463.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. (SD40)	538.77	กก.	28.31	15,252.57	3.30	1,777.94	17,030.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	56.07	1,401.75	-	-	1,401.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลตาชะ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ
คำนวณราคาโดย	กองช่าง อบต.ตาชะ
เมื่อวันที่	5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลตาชะ อำเภอมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 10/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชะ

คำนวณราคาโดย

กองช่าง อบต.ตาชะ

เมื่อวันที่

5

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- Metal Sheet สลอนสเปน หนา 0.35 มม. สีสบรีค ออเร้นจ์ กรูณวน PE 5 มม.	62.30	ตร.ม.	350.00	21,805.00	70.00	4,361.00	26,166.00	
	- ครอบ Flashing	6.00	ม.	95.00	570.00	50.00	300.00	870.00	
	- Cadding	14.41	ม.	115.00	1,657.15	50.00	720.50	2,377.65	
	- เชิงชายไม้เทียม 6"	29.00	ม.	55.00	1,595.00	36.50	1,058.50	2,653.50	
	- เชิงชายไม้เทียม 4"	29.00	ม.	40.00	1,160.00	36.50	1,058.50	2,218.50	
	2.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้อง 45 x 45 ซม. รุ่นเฟิร์ม โม เบจ ของ Collo หรือเทียบเท่า	16.36	ตร.ม.	250.00	4,090.00	158.00	2,584.88	6,674.88	
	- พื้นผิวทรายล้างเบอร์ 5 สีขาวเหลือง	12.80	ตร.ม.	300.00	3,840.00	158.00	2,022.40	5,862.40	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังโครงเหล็ก กรูสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. บุด้านเดียว ฉาบเรียบ	1.08	ตร.ม.	269.00	290.52	89.00	96.12	386.64	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	8.40	ตร.ม.	59.47	499.57	115.00	966.00	1,465.57	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	9.00	ตร.ม.	219.48	1,975.30	92.00	828.00	2,803.30	
	โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี								

