

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคิม พรหมคำ
 สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 แบบเลขที่ ..09../ 2565 จำนวน...05...แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 71.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 284.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	190,614.55	Factor F
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย		- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเงิน	190,614.55	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)	9,530.73	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	200,145.28	
	คิดเป็นราคากลาง	200,145.28	
	(สองแสนหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.071 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,818,947.57 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ...174 / 2565 สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565


ลงชื่อ


(นางวิไล จันทรัตน์)

ประธานกรรมการ

ปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ


(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุไลลา บาสอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคึม พรหมดำ

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

แบบเลขที่ ..09../ 2565 จำนวน...05...แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	319.50	1.85	591.08	1.3795	2.55	815.39
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	14.50	477.81	6,928.25	1.3795	659.14	9,557.52
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	284.00	443.20	125,868.80	1.3795	611.39	173,636.01
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	160.07	3,841.68	1.3795	220.82	5,299.60
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	6.00	157.79	946.74	1.3795	217.67	1,306.03
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (0.10 ม. 2 เส้น)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
10	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								190,614.55

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

138,176.55

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764