

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดวังกระ หมู่ที่ ๔
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๐๐,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดวังกระ หมู่ที่ ๔
ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๐ ตารางเมตร
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๒,๑๙๙,๖๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
 ๒.-.....
 ๓.-.....
 ๔.-.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น
 ๒. นายนิมาร์ เบญนิมะ
 ๓. นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว
 ๔. นายนพวงศ์ นวลแก้ว
 ๕. นายขันชัย ขอสวัสดิ์

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังกระ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน
 แบบเลขที่ 11/2556 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	1,517,702.00	1.3784	2,092,000.44	เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			104,600.02	
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,199,600.46 2,199,600.00	
ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 839.54 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายธีรพงษ์ นุ่นแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ตาเซะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายนิมาร์ เบญนิมะ

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 นายพนพวงษ์ นวลแก้ว

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตาเซะ

รายละเอียดราคากลาง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังกระ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 655 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,620 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

นายจันชัย ขอสวัสดิ์ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,275.00	4.50	14,737.50	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	343.00	179.43	61,544.49	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	98.00	194.04	19,015.92	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	131.00	455.66	59,691.46	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	393.00	2,988.24	1,174,378.32	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
6	งานเหล็ก					หนา 0.15 เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	2,620.00	27.73	72,652.60	- ไหล่ทางตามสภาพ
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	1,446.00	24.80	35,860.80	ข้างละ 0.50 เมตร
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	196.00	311.98	61,148.08	หนา 015 เมตร
8	งานเบ็ดเตล็ด					ระยะทางขนส่ง
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	11.00	49.53	544.83	- ลูกรัง 5 กม.
	กระดาษาขานอ้อย	แผ่น	26.00	340.00	8,840.00	- ท่อ 25 กม.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	516.00	18.00	9,288.00	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
						- ทราย 5 กม.
						- หิน 10 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					1,517,702.00	