

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวังธาราธิปวิทยา – เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 962,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวังธาราธิปวิทยา – เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นเงิน 960,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5  
.....-.....  
.....-.....  
.....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นานนิมารี เบญนิมะ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตาเซะ
  - นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ
  - นางสาวกอดีเื้อะ แวหะหมัด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ตาเซะ
  - นายมุหัมมัด นาวา ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ
  - นายสะมะแอ บือราเฮง ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเซะ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ  
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวังธาริพิทยา - เขตหมู่ 2  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
ประเภท งานถนน  
แบบเลขที่ 25/2558 จำนวน 6 แผ่น  
แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่                              | รายการ                | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | งานถนน                | 661,852.95                   | 1.3776   | 911,768.63                  | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 % |
|                                       | เพิ่มตามมติ ครม. 5 %  |                              |          | 45,588.43                   |                                                                                              |
|                                       | ป้ายโครงการ           |                              | 3,000.00 | 3,000.00                    |                                                                                              |
| สรุป                                  | รวมราคาค่าก่อสร้าง    |                              |          | 960,357.06                  |                                                                                              |
|                                       | คิดเป็นเงินงบประมาณ   |                              |          | 960,000.00                  |                                                                                              |
| ตัวอักษร                              | เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน |                              |          |                             |                                                                                              |
| เฉลี่ยราคาประมาณ 800.00 บาท/ตารางเมตร |                       |                              |          |                             |                                                                                              |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพธิ์เย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหุหมัด นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสะมะแอ บือราเฮง)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ  
 โครงการ      ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวังธาราธิปวิทยา - เขตหมู่ 2  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 รายละเอียดงาน      ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 300 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.  
 ประมาณราคาโดย      นายนิมะ เจ๊ะมะ      วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

| ที่             | รายการ                             | หน่วย | ปริมาณ   | ค่างานต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                    |       |          | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน  |                                                                                                                    |
| 1               | งานปรับแก้คันทางเดิม               | ตร.ม. | 1,500.00 | 4.68               | 7,020.00   |                                                                                                                    |
| 2               | งานดินลูกรังไหล่ทาง                | ลบ.ม. | 45.00    | 156.30             | 7,033.41   | - ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร                                                                                      |
| 3               | งานทรายหยาบรองพื้นทาง              | ลบ.ม. | 60.00    | 541.36             | 32,481.72  | หนา 0.15 เมตร                                                                                                      |
| 4               | งานคอนกรีต 1:2:4                   | ลบ.ม. | 180.00   | 3,021.35           | 543,843.00 | - ไหล่ทาง                                                                                                          |
| 5               | งานเหล็ก                           |       |          |                    |            | ข้างละ 0.50 เมตร                                                                                                   |
|                 | เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม | ตร.ม. | 1,200.00 | 23.72              | 28,467.73  | หนา 0.15 เมตร                                                                                                      |
|                 | เหล็ก RB Ø 15 มม.                  | กก.   | 665.76   | 22.25              | 14,815.23  | ระยะทางขนส่ง                                                                                                       |
| 6               | งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู          | ตร.ม. | 90.00    | 254.07             | 22,866.30  | - ลูกรัง 5 กม.                                                                                                     |
| 7               | งานเปิดเตล็ด                       |       |          |                    |            | - ท่อ 10 กม.                                                                                                       |
|                 | ท่อ PVC Ø 3/4 "                    | ท่อน  | 6.00     | 54.26              | 325.56     | - ปูนซีเมนต์ 10 กม.                                                                                                |
|                 | กระดาชานอ้อย                       | แผ่น  | 2.00     | 340.00             | 680.00     | - ทราย 15 กม.                                                                                                      |
|                 | งานอุดรอยต่อคอนกรีต                | เมตร  | 240.00   | 18.00              | 4,320.00   | - หิน 15 กม.                                                                                                       |
|                 |                                    |       |          |                    |            | - คอนกรีต 10 กม.                                                                                                   |
| รวมค่างานต้นทุน |                                    |       |          |                    | 661,852.95 | ที่ราคาน้ำมันดีเซล<br>23.00 - 23.99 บาท/ลิตร<br>จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |