

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวังธารธิปวิทยา-ถนนลิเต้ง หมู่ที่ ๔ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๓,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวังธารธิปวิทยา-ถนนลิเต้ง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙๐๓,๔๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุพจน์ ร่มโพเย็น,
นายนิมาร์ เบญนิมะ,
นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด,
นายณพวงศ์ นวลแก้ว,
นายณลธวัช สี่โคตร,

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวังธาราธิปวิทยา - ถนนลิเค็ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประเภท งานถนน
 แบบเลขที่ 41/2557 จำนวน 7 แผ่น
 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	622,402.01	1.3784	857,918.93	เงินย่ำล่งหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	เพิ่มตามมติ ครม. 5 %			42,895.95	
	ป้ายโครงการ		3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			903,814.88	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			903,400.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ 836.48 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิมาร์ เบญนิมะ)

รองปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอดีเยาะ แวหะหมัด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนวงศ์ นวลแก้ว)

จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณลรัช ลิโคตร)

นิติกร

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวังธาราธิปวิทยา - ถนนลิเต็ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายละเอียดงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 270 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.
ประมาณราคาโดย นายนิมะ เจ๊ะมะ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลียและบดทับคันทางเดิม	ลบ.ม.	1,350.00	4.68	6,318.00	
2	งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	162.00	176.56	28,602.40	- ผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	8.00	148.14	1,185.15	หนา 0.15 เมตร
4	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	54.00	558.67	30,168.34	- ไหล่ทางตามสภาพ
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	162.00	3,018.54	489,003.48	ข้างละ - เมตร
6	งานเหล็ก					หนา - เมตร
	เหล็กตะแกรง Dia 4 มม. 0.25 x0.25 ม	ตร.ม.	1,080.00	27.45	29,647.77	ระยะทางขนส่ง
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	กก.	485.45	25.52	12,389.48	- ลูกรัง 5 กก.
7	งานไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม.	81.00	247.87	20,077.39	- ท่อ 25 กก.
8	งานเปิดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 10 กก.
	ท่อ PVC Ø 3/4 "	ท่อน	10.00	51.40	514.00	- ทราย 15 กก.
	กระดาดขานอ้อย	แผ่น	2.00	340.00	680.00	- หิน 15 กก.
	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	212.00	18.00	3,816.00	
รวมค่างานต้นทุน					622,402.01	ที่ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %